

## Bekanntmachung

### - Vergabe von Bauleistungen -

1. Vergabestelle:	Gemeinde Rosenow über Amt Stavenhagen, Schloss 1, 17153 Stavenhagen Tel.: 039954/ 283604 Fax: 039954/ 283903 E-Mail: <a href="mailto:d.nilles@stavenhagen.de">d.nilles@stavenhagen.de</a> I-Net: www.stavenhagen.de
2. Art der Vergabe:	Freihändige Vergabe nach VOB/A (Wertgrenzenerlass)
3. Auftragsgegenstand:	Luplow – Neugestaltung des Dorfplatzes Lindenallee 1-3
4. Ort der Leistungserbringung:	17091 Luplow
5. Art und Umfang der Leistung:	ca. 440 m <sup>2</sup> Boden lösen und entsorgen <b>Zuwegung zum Holzlager</b> ca. 10,58m <sup>3</sup> Frostschutzschicht 0/45 mm liefern und einbauen ca. 4,95 m <sup>3</sup> Schottertragschicht 0/32 mm liefern und einbauen ca. 33 m <sup>2</sup> Betonstein 10x20x8 cm mit Bettung liefern und einbauen ca. 58 m Betontief 8 cm in Fundament C 20/25 liefern und einbauen <b>Zufahrt</b> ca. 5.6 m <sup>3</sup> Frostschutzschicht 0/45 mm liefern und einbauen ca. 3,0 m <sup>3</sup> Schottertragschicht 0/32 mm liefern und einbauen ca. 20 m <sup>2</sup> Feldstein 15-20 cm mit Bettung liefern und einbauen ca. 35 m <sup>2</sup> vorhandenes Feldsteinpflaster einschließlich Bettung anpassen ca. 68 m zweizeilige Rinne mit einreihiger Aufkantung Natursteinpflaster liefern und einbauen ca. 132 m <sup>2</sup> Vegetationstragschicht mit Schotterrasen-Gemisch , D 30 liefern und einbauen <b>Entwässerung</b> 2 Stück Hofabläufe Belastungsklasse D liefern und einbauen 7 m Kanal DN 150 PVC- U liefern und einbauen 68 m Sickerrohr DN 100 liefern und einbauen 1 Stück Schachtanschluss herstellen <b>Stromanlagen</b> 36 m Kabelgraben herstellen und verlegen von Erdkabel einschließlich Lieferung <b>Pflanz- und Saatflächen</b> 480 m <sup>2</sup> Rasenansaat mit Flächenherstellung
6. Ausführungsbeginn:	02.09.2019
7. Fertigstellung der Leistung:	31.10.2019

#### Veröffentlichungsvermerk:

Eingestellt auf Homepage am:	Datum	Unterschrift und Siegel
Entfernt von Homepage am:	Datum	Unterschrift und Siegel